

ANNEX N° 1
ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

ÍNDEX

1.-	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES.....	2
2.-	GESTIÓ DE RESIDUS.....	2

1.- ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

El projecte d'urbanització està configurat a partir de la conformació de voreres que donen accés als edificis d'habitatges perimetrals a diferents nivells i caixes de pavimentació per al trànsit rodat.

Els percentatges i volum de les aportacions i sostraccions han estat concretades en els amidaments del projecte el qual concreta la situació d'aquestes operacions tant en planta com en secció.

Per tal de poder iniciar els treballs d'urbanització s'enderrocaran els paviments de vorera i calçada així com les soleres, vorades i tots aquells elements que interfereixin en el nou traçat com és el cas de l'enllumenat públic existent, bancs, papereres, columnes publicitàries,...

L'Àrea de Manteniment i Serveis decidirà si, tant el mobiliari existent com els elements d'enllumenat a retirar, seran traslladats als magatzems municipals, en funció de la disponibilitat dels mateixos. El material que no accepti la Brigada Municipal caldrà portar-lo a abocador de residus.

Es procedirà a la demolició i retirada de la xarxa de clavegueram existent, a mesura que es vagi executant la nova xarxa.

Es duran a terme els treballs d'excavació necessaris per executar les noves caixes de paviment a les noves rasants projectades i per executar les rases destinades a la implantació de la nova xarxa de clavegueram projectada i de les noves instal·lacions de serveis. Tanmateix s'enderrocaran i es reposaran tots els paviments afectats per les rases de les noves instal·lacions de serveis.

A les zones d'excavació es compactarà el terreny natural fins el 95% del Proctor Modificat, abans de procedir al refinat de la caixa per a l'assentament del paviment.

Es procedirà a la demolició o fressat de la majoria dels paviments, o els afectats en l'àmbit de connexió.

Abans de procedir a l'execució dels ferms, s'hauran enllestit totes les feines de canalitzacions i xarxes de serveis.

L'arbrat existent que estigui afectat serà retirat, amb el vist-i-plau de l'Àrea de Manteniment i Serveis, i es protegirà aquell que es conservi. Posteriorment es transportaran els materials que resultin d'aquestes operacions a l'abocador autoritzat.

2.- GESTIÓ DE RESIDUS

Segons el decret 161/2001 s'ha de procedir a l'ordenació de les operacions de gestió d'enderrocs, la runa i altres deixalles de la construcció considerats residus per raons de protecció del medi ambient i econòmiques.

Es classifiquen els residus com a:

- Enderrocs: materials i substàncies que s'obtenen de l'operació d'enderrocament d'edificis, instal·lacions i obra de fàbrica.
- De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s'originen en l'activitat de la construcció.
- D'excavació: terres, pedra altres materials que s'originen en l'activitat d'excavació del sòl.

El productor (propietari de l'immoble/espai públic que l'origina) i posseïdor (titular de l'empresa que efectua les operacions d'enderrocament construcció o altres generadores de residus) dels residus tenen l'obligació de:

- I. Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per a la disposició del rebuig i abonar-li, si s'escau els costos.
- II. Facilitar a les administracions competents en la matèria tota la informació que se'ls sol·liciti i les actuacions d'inspecció.
- III. Fiançar, si s'escau, en el moment d'obtenir la llicència urbanística municipal, els costos previstos de gestió dels residus, llevat que el finançament sigui portat pel gestor del residu.
- IV. A l'hora de sol·licitar la llicència urbanística d'enderrocament o excavació s'haurà d'avaluar el volum dels residus que s'originaran i especificar la instal·lació o instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran.

Tanmateix, en la sol·licitud de la llicència urbanística de construcció s'haurà d'avaluar:

- A. El volum i característiques dels residus que s'originaran, ja siguin de l'operació d'enderrocament de construccions existents, ja siguin de les operacions d'excavació i demolició.
- B. Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades.
- C. La instal·lació o instal·lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es gestionaran en el cas que no s'utilitzin o reciclin la mateixa obra.

Els residus resultants durant l'obra es tractaran segons les indicacions donades per la legislació aplicable en la matèria:

- Llei reguladora de residus. Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidència de la Generalitat (DOGC núm. 1776, 28/07/1998)
- Regulació del Registre general de gestors de residus de Catalunya. Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 1931, 08/08/1994)
- Catàleg de residus de Catalunya. Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2166, 09/02/1996)
- Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 2865, 12/04/1999)

