

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROJ. EXEC. D'UN APARC. SUBTERRANI A LA PLAÇA CATALUNYA DEL PRAT DEL LLOBREGAT

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>CAPITOL 01 INSPECCIÓ EDIFICIS</b>				
01.01	m Inspecció façanes i redacció informes Inspecció de les façanes dels edificis designats i redacció dels informes corresponents.	507,50	5,95	3.019,63
01.02	u Inspecció vivendes, locals, zones comunes, parkings i redacció d'informes Inspecció de totes les vivendes, locals comercials, zones comunes i parkings existents dels edificis designats, així com la redacció dels informes corresponents per a un màxim de 50 unitats d'inspecció per edifici. Amidament per unitat d'edifici.	11,00	1.200,00	13.200,00
01.03	u Col·locació de testimonis de guix Col·locació de testimonis de guix en possibles esquerdes observades als edificis.	10,00	39,07	390,70
01.04	u Seguiment i lectura dels testimonis de guix Seguiment i lectura de l'evolució dels testimonis de guix.	10,00	126,90	1.269,00
01.05	u Actes notarials vivendes, locals, zones comunes i parkings. Actes notarials de l'estat de totes les vivendes, locals comercials, zones comunes i parkings existents dels edificis designats. Per a un màxim de 50 unitats per edifici. Amidament per unitat d'edifici.	11,00	578,52	6.363,72
TOTAL CAPITOL 01 INSPECCIÓ EDIFICIS.....				24.243,05

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROJ. EXEC. D'UN APARC. SUBTERRANI A LA PLAÇA CATALUNYA DEL PRAT DEL LLOBREGAT

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>CAPITOL 02 CONTROL TOPOGRÀFIC</b>				
02.01	u Submin.i col. punts de lectura topogràfica a cor. pantalles i estació L9 Subministre i col·locació de punts de lectura topogràfica a coronació mur pantalla i estructura de l'estació L9.	21,00	97,02	2.037,42
02.02	u Submin. i col. punts de lectura topogràfica als edificis Subministre i col·locació de punts de lectura topogràfica als edificis designats.	33,00	101,05	3.334,65
02.03	u Lectura punts topogràfics a cor. pantalles i edificis Jornada de lectura del la totalitat dels punts de topografia a coronació murs pantalla del parking, edificis designats, estructura de la L9, així com la presentació dels resultats obtinguts.	90,00	354,00	31.860,00
TOTAL CAPITOL 02 CONTROL TOPOGRÀFIC .....				37.232,07

# PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROJ. EXEC. D'UN APARC. SUBTERRANI A LA PLAÇA CATALUNYA DEL PRAT DEL LLOBREGAT

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>CAPITOL 03 AUSCULTACIÓ</b>				
03.01	u Portada i retirada de maquinaria Posada i retirada de maquinaria per equip de perforació a l'àrea de treball.	1,00	275,00	275,00
03.02	u Cata per detecció de serveis i reposició del paviment original Cata per detecció de serveis i reposició del paviment original.	3,00	825,00	2.475,00
03.03	m Subm. i col. tub micrometric-inclinometric Subministre i col·locació de tub micrometric-inclinometric. Instal·lació en sondeig de canonada combinada inclinòmetre lliscant amb punts de lectura de llautó i rang de 10 mm/m de compressió, subministrada i col·locada, incloent les parts proporcionals d'unions, peces de fons, proteccions de cap, injeccions laterals de beurada, etc. totalment acabada.	238,00	32,29	7.685,02
03.04	u Direcció tècnica, obtenció permisos via pública, etc Direcció tècnica, obtenció permisos via pública, seguiment de l'obra i redacció d'informe dels treballs realitzats amb mesura inicial o de referència de la auscultació micrometrica-inclinometrica.	1,00	1.191,46	1.191,46
03.05	u Lectura dels tubs d'instrum. inclinomètrica-micromètrica Jornada de lectura de la totalitat dels tubs d'instrumentació inclinomètrica-micromètrica, piezòmetres, cintes de convergència, claus d'anivellació i redacció d'informes.	90,00	303,00	27.270,00
03.06	Subministre i col·locació de cinta extensomètrica de convergències. Subministre i col·locació de pern de convergències per control mitjançant cinta extensomètrica de convergències.	7,00	48,55	339,85
TOTAL CAPITOL 03 AUSCULTACIÓ.....				39.236,33
TOTAL.....				100.711,45